

**地方ゼネコン型FULL-BIMプラット
フォーム構築への挑戦**
～令和3年度 BIMを活用した建築生産・維持管理
プロセス円滑化モデル事業経過報告～

2021.11.25

美保テクノス株式会社

BIM戦略部

新田 唯史

1. 工事概要



鳥取県西部総合事務所新棟・米子市役所糀町庁舎

延床面積：3,600m² 4階建

整備等事業

鉄骨造


2年4月着工

3年9月竣工予定

年度

BIMを活用した建築生産・維持管理プロセス円滑化モ


事業「中小事業者BIM試行型」採択



2. 施工体制



プロジェクト体制



使用したBIMツール




選定理由

Revit : 自社BIM規格・Full-BIM・One-Model

BooT.one : Revitアドオン+美保BIM規格

BIM360 : クラウド上でのBIMコーディネーション


Navis-Works : 異なるデータの統合



取組概要



「Σ-BIMサイクル」について



取組概要




統合BIMモデル


・土工・意匠・構造・設備が統合されたΣ-BIMは「見える化された建設設計情報のデータベース」であり、膨大な情報を即座に引出しかつようするためには「どの場所にどの情報が格納されているか」を決定するモデリングルールが定められていないとデータベースの活用そのものがない。

まずは、美保テクノス独自のモデリングルールが必要。

「どの場所にどの情報が格納されているか」






取組概要



取組概要




設計BIM規格



取組概要



施工図作成時間の分析



取組概要



BIMサイクルの循環

設計

- 後工程を意識した設計
- 設計仕様の標準化
- 設計手法の規格化
- 自動積算
- 干渉チェック

Revit/BooT.one/MEP
/Dynamo/RPA/BIM360

施工

- 施工図チェック
- 施工視点からの設計仕様の標準化、規格化

Revit/BooT.one/MEP/Dyna
mo/BIM360/NAVIS-
W/Archibus

Σ-BIMサイクルの循環

BIM
戦略部

- 干渉チェック
- 施工図作成
- 仮設計画
- 設計仕様の標準化、規格化の検証と実現

Revit/BooT.one/MEP/Dyna
mo/BIM360/NAVIS-
W/MARES

各取り組みの説明



令和3年度

BIMを活用した建築生産・維持管理プロセス円滑化 モデル事業「中小事業者BIM試行型」

地方ゼネコンにおいて、BIMを導入し活用しようとする場合、「マンパワー」「コスト」「スキル」に限界がありBIM規格の策定で実現可能となったフルBIMの活用により、BIM本来のメリットを我々、地方の共同事業グループでも享受できる建築生産性向上のモデルケースを構築し、効果の検証を行なう。

各取り組みの説明



取組課題

- 課題① NON-BIMユーザーとのBIMを活用した連携
NON-BIMユーザーもBIMのメリットを享受できる環境を作る。

- 課題② BIM規格による効率的なFULL-BIMの構築
先に解説したようなFULL-BIMによるメリットを
プロジェクトに関わったメンバー全員享受できる構築を行なう。

- 課題③ メーカー(ダイキン工業)とのBIM技術連携
ダイキン工業が公開しているDK-BIMを活用し、
BIM技術連携手法をメーカーと共に構築していく。

※現在、メインで取り組んでいる課題

- 課題④ 維持管理用モデルの規格化
ダイキン空調設備台帳システムへのデータ連携のための規格化を行なう。
リモートセンシングの実施による維持管理システム構築へと
準備を進める。

※次年度メインで取組みを予定している課題

各取り組みの説明



取組課題

＜意匠モデル＞

桑本建築設計事務所

＜構造モデル＞


平設計

＜設備モデル＞

亀山設計

中電工

・空調機器/ダイキン工業



Revit
BIM360



Mission.1 JWWデータのBIM化
地元設計事務所

- ①Non-BIM Userとの連携
- ②2Dデータ受け取り手法
- ③モデル管理方法
- ④施工図作成

Mission.2 協力業者との連携
地元設計事務所

- ①Non-BIM Userとの連携
- ②2Dデータ受け取り手法
- ③モデル管理方法

Mission.3 サブコンとのモデル連携

中電工

施工図作成

着工前クラッシュチェック

ダイキン工業

- ①ファミリー提供
- ②環境シミュレーション
- ③Revitへの対応強化

各取り組みの説明



進捗報告 1 : クラウドBIMモデル (課題①,②)

BIM360を使用したワークフローの社内シミュレーション実施。設計事務所、メーカーにデモ及びマニュアルを作成配布。



各取り組みの説明



進捗報告2：BIMコンサルティング（課題①,②）

Revit、BIM360の運用方法、仕様、不具合などについて高取建築情報化コンサルティング、応用技術との協議、検証、開発を月1回実施。

7	山田	Docsについて ・アップロードしたPDFに対して書き込みをした“マークアップ”はPDF書き出しに残りませんでした。マークアップも一緒に書き出す方法がありますか。	
8	山田	・マークアップした「ページ」は、ファイルを開いて探さないとわかりませんでした。ファイルのリスト上の画面から、何ページにあるというのを表示させる方法はありませんか。	
9	山田	・指摘事項のコメントについて：通知が届くユーザーは割り当てに入っている人のみでしょうか。（指摘事項を作成したユーザーは、割り当てされた人からのコメントに通知がこなかったみたいです）	
10	山田	・レビュー機能：レビューの2～6段階認証の間の人たちに、承認行為を行うことは可能か。	



各取り組みの説明



進捗報告3 : DK-BIM (課題②,③)

ダイキン工業と共に、BIMデータからエクスポートしたデータを活用して、熱負荷計算を行い空調設備設計の妥当性確認を実施。



系統名	室名	階	室別 熱負12時	室別 熱負14時	室別 熱負16時	室別 熱負18時	室別 熱負20時	室別 熱負22時	室別 熱負24時	室別 熱負12時	室別 熱負14時	室別 熱負16時	室別 熱負18時	室別 熱負20時	室別 熱負22時	室別 熱負24時	名称 熱負	名称 熱負
1	1F-2	建築用計算-住宅設備課A204	1FL	6356	6866	6916	6620	1219	1219	1219	1219	1219	1219	3765	0	0		
2	1F-4	会議室 A207	1FL	1582	2212	2007	1631	490	490	490	490	490	490	1339	0	0		
3	1F-3	会議室 1-1 A208	1FL	3108	3474	3501	3312	636	636	636	636	636	636	2810	0	0		
4	1F-1	(南 生活環境課) 建築住宅課 A209	1FL	6929	10399	9034	6820	1272	1272	1272	1272	1272	1272	5485	0	0		
5	1F-1	住宅供給公社 A210	1FL	1770	2909	2471	1749	265	265	265	265	265	265	1400	0	0		
6	1F-4	ホール A211	1FL	8543	9395	15371	19975	2244	2244	2244	2244	2244	2244	4155	0	0		
7	1F-1	バス所-センター A233	1FL	1829	2596	2433	2119	318	318	318	318	318	318	1756	0	0		
8	1F-3	会議室 1-2 A236	1FL	2510	2749	2761	2646	663	663	663	663	663	663	1001	0	0		
9	1F-3	会議室 1-3 A237	1FL	2080	3265	2296	2262	764	764	764	764	764	764	1517	0	0		
10	1F-4	廊下 A240	1FL	2933	3432	3432	3237	1060	1060	1060	1060	1060	1060	4103	0	0		
11	2F-2	(市 都市整備局) 建築土木課 A216	2FL	11247	12074	12178	11686	2226	2226	2226	2226	2226	2226	6005	0	0		
12	2F-2	(市 都市整備局) 会議室 A219	2FL	3439	3645	3589	3463	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1940	0	0		
13	2F-3	廊下 A220	2FL	7634	8179	8129	6004	3087	3087	3087	3087	3087	3087	1939	0	0		
14	2F-1	半庁所都市整備局長 A236	2FL	1576	2254	2087	1737	265	265	265	265	265	265	1544	0	0		
15	2F-1	建築整備課 A227	2FL	12488	16040	15913	12420	2436	2436	2436	2436	2436	2436	5970	0	0		
16	2F-2	会議室 2-1 A228	2FL	5242	6883	6327	5336	1911	1911	1911	1911	1911	1911	2602	0	0		
17	2F-3	待合室 A273	2FL	1253	1302	1302	1282	686	686	686	686	686	686	395	0	0		
18	3F-1	建築総括-維持管理-用台-計画調査課	3FL	13751	19779	17442	13623	2703	2703	2703	2703	2703	2703	6223	0	0		
19	3F-2	(南土整備局) 会議室 A232	3FL	6220	3811	3770	3606	1176	1176	1176	1176	1176	1176	2154	0	0		
20	3F-3	廊下 A253	3FL	3348	3302	3480	3377	954	954	954	954	954	954	1472	0	0		

各取り組みの説明



ここからダイキン工業さんに・・・

各取り組みの説明



進捗報告4：クラッシュチェック（課題①,②）

プロジェクトメンバーにBIMメリットのイメージを掴んでもらうため、基本設計段階でクラッシュチェックとレポートを実施。

イメージ	クラッシュ名/ステータス/距離	グリッド位置/説明	検査日	クラッシュポイント	項目1		項目2			
					項目ID	所属/項目名/階/項目タイプ	項目ID	所属/項目名/階/項目タイプ		
	クラッシュ1 新規	B-2: 1FL	ハード	2021/9/14 07:56x0.125, y7.095, z0.000000000763	要素ID: 60809155: 1FL	鉄骨	ソリッド	要素ID: 60112529: 1FL	#壁	ソリッド
	クラッシュ2 新規	C-5: 1FL	ハード	2021/9/14 07:56x25.550, y15.218, z0.000000000763	要素ID: 60809147: 1FL	鉄骨	ソリッド	要素ID: 60109176: 1FL	#壁	ソリッド
	クラッシュ3 新規	B-5: 1FL	ハード	2021/9/14 07:56x25.552, y7.163, z0.000000000763	要素ID: 60809161: 1FL	鉄骨	ソリッド	要素ID: 60109086: 1FL	#壁	ソリッド
	クラッシュ4 新規	C-4: 1FL	ハード	2021/9/14 07:56x15.550, y14.920, z0.000000000763	要素ID: 60809145: 1FL	鉄骨	ソリッド	要素ID: 60109184: 1FL	#壁	ソリッド
	クラッシュ5 新規	B-4: 1FL	ハード	2021/9/14 07:56x15.552, y7.163, z0.000000000763	要素ID: 60809159: 1FL	鉄骨	ソリッド	要素ID: 60109128: 1FL	#壁	ソリッド
	クラッシュ6 新規	C-3: 1FL	ハード	2021/9/14 07:56x5.550, y14.920, z0.000000000763	要素ID: 60809143: 1FL	鉄骨	ソリッド	要素ID: 60109152: 1FL	#壁	ソリッド
	クラッシュ7 新規	B-3: 1FL	ハード	2021/9/14 07:56x5.550, y7.220, z0.000000000763	要素ID: 60809157: 1FL	鉄骨	ソリッド	要素ID: 60109140: 1FL	#壁	ソリッド
	クラッシュ8 新規	B-6: 1FL	ハード	2021/9/14 07:56x35.552, y7.163, z0.000000000763	要素ID: 60809163: 1FL	鉄骨	ソリッド	要素ID: 60109045: 1FL	#壁	ソリッド
	クラッシュ9 新規	C-4: 1FL	ハード	2021/9/14 07:56x35.551, y15.222, z0.000000000763	要素ID: 60809149: 1FL	鉄骨	ソリッド	要素ID: 60109190: 1FL	#壁	ソリッド

クラッシュチェック方法

各階の構造柱、構造フレームとドア、壁、家具、機械設備、窓、衛生器具の完全クラッシュ

件数	
設計GL	0
1FL	61
2FL	60
3FL	59
4FL	26
RSL	0
TOTAL	206

代表的なパターン(抜粋)

No	イメージ図	階層	クラッシュ付近座標	クラッシュ①	クラッシュ②
1		4階	C-2	構造柱 PHC1	標準壁
2		2階	B-2	構造柱 2C1	標準壁

成果・生産性向上への貢献度



検証項目①：FULL-BIMによる建築生産性向上


設計：①BIM規格による効率化 作業時間30%減

施工：②着工後手戻り、手直し回数 0回

③フロントローディングで設計変更の回数 0回

④協力業者への2D-CADデータ作成時間 50%減

**BIM規格によるルーティンワーク
作業効率の向上とNON-BIMユー
ザーをBIMに巻き込んだフロント
ローディングの実現**



成果・生産性向上への貢献度




検証項目②：建築生産フロー構築のためのコスト把握

⑤最低限のFULL-BIMモデルを構築するために

必要なコスト 1000万円以下

使用ソフト・人員配置・必要な
スキルをまとめたモデルケース
の構築



成果・生産性向上への貢献度




検証項目③：維持管理モデル構築におけるコスト把握

⑥維持管理モデル構築、維持管理システム連携のコスト 1000万円以下

FULL-BIM モデルを維持管理用モデルへと変換するために必要な工程、データの整理。変換にかかる作業量と維持管理ソフトの導入コストの把握



《FULL-BIMモデル》



維持管理モデルへ変換



《維持管理モデル》
維持管理ソフトウェアで活用

※検証項目③はR4年度検証項目です。

課題と対策



第1回 中小型BIMモデル事業WGの報告会

BIMモデル事業WG委員の皆様より

・多岐にわたる内容を実施している。ぜひ、できなかったことも報告して欲しい。できなかったことは非常に大きな財産となる。正直に報告してくれて構わない。

小泉 雅生氏(東京都立大学大学院 都市環境科学研究科 教授)

・NON-BIMユーザーを入れることでハードルが高い。FULL-BIMだとなおさらである。どのあたりが現実的か見定めて、BIMの有効性を確認して欲しい。

清家 剛氏(東京大学大学院 新領域創成科学研究科 教授)


・BIMのBASICな部分で活動されている。他のメンバーも話していたが、見極めをお願いします。

志手 一哉氏(芝浦工業大学 建築学部建築学科 教授)

今後への期待



地方ゼネコンでも実現可能なBIMワークフローの構築





夢、まち、人づくり。

M niHO

美保テクノス株式会社