


# 屋内・屋上配管・ダクト・ラック等の先行施工

写真・イメージ	概要（効果・特徴・メリット等）													
	概要	<p>【配管材先行揚重】 配管材料を地組ぶどう棚に乗せぶどう棚と一体搬入を行い、搬入横引き作業の削減と揚重機（クレーン）作業を低減させる工法</p>												
	工程	<table border="1" data-bbox="947 405 1456 523"> <thead> <tr> <th>設計</th> <th>躯体施工</th> <th>内装施工</th> <th>外構施工</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				設計	躯体施工	内装施工	外構施工		○	○		
	設計	躯体施工	内装施工	外構施工										
		○	○											
	効果	<p>■ぶどう棚上での横引き作業削減</p> <table border="1" data-bbox="947 785 1583 903"> <thead> <tr> <th>Q</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>S</th> <th>E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>△</td> <td>△</td> <td>◎</td> <td>△</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>				Q	C	D	S	E	△	△	◎	△
Q	C	D	S	E										
△	△	◎	△	○										
備考 注意事項	<p>雨ざらし対策が必要。</p>													
適用範囲 ・仕様														
用途														