



スリーブ・インサート、箱入れ工事区分の一元化

写真・イメージ	概要（効果・特徴・メリット等）													
 <p>スリーブは全て建築工事（型枠大工）にて施工</p>  <p>外壁側の電気・設備・スリーブも建築工事（型枠大工）にて取付</p>	概要	スリーブ・インサート工事区分の見直し（建築・設備全ての工事を建築工事で施工する）												
	工程	<table border="1"> <tr> <td>設計</td> <td>躯体施工</td> <td>内装施工</td> <td>外構施工</td> </tr> <tr> <td></td> <td>○</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	設計	躯体施工	内装施工	外構施工		○						
	設計	躯体施工	内装施工	外構施工										
		○												
	効果	<ul style="list-style-type: none"> ■ 労務上の無理・手待ちの削減 ■ 一括施工による効率化 <table border="1"> <tr> <td>Q</td> <td>C</td> <td>D</td> <td>S</td> <td>E</td> </tr> <tr> <td>◎</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </table>				Q	C	D	S	E	◎	○	○	—
Q	C	D	S	E										
◎	○	○	—	—										
備考 注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ・ 建築・電気・空調・衛生工事間での調整 ・ 設備工事を含む工程管理 ・ 事前に予算の調整が必要 													
適用範囲 仕様														
用途	事務所 等													