

シール工事の建築工事化

写真・イメージ	概要（効果・特徴・メリット等）																						
<p>①バンドキャップを左官補修後に取付</p> 	<p>概要 外壁バンドキャップ廻りシール工事の建築工事化</p>																						
<p>②住戸内側のウレタン断熱施工前に先行シダクト取付</p> 	<table border="1" data-bbox="949 352 1458 472"> <tr> <th>設計</th> <th>躯体施工</th> <th>内装施工</th> <th>外構施工</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td></td> </tr> </table> <p>効果</p> <ul style="list-style-type: none"> ■シール工事労務費の削減 ■シール工事品質の向上 <table border="1" data-bbox="949 783 1585 903"> <tr> <th>Q</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>S</th> <th>E</th> </tr> <tr> <td>○</td> <td>◎</td> <td>△</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </table> <p>備考 注意事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工事区分の調整 ・品質責任区分の明確化 <p>適用範囲 仕様</p> <p>用途 全て</p>					設計	躯体施工	内装施工	外構施工			○		Q	C	D	S	E	○	◎	△	—	—
設計	躯体施工	内装施工	外構施工																				
		○																					
Q	C	D	S	E																			
○	◎	△	—	—																			